



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โทร. ๐๕๔-๗๖๙๐๓๖

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑/๔๗๕

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม ปฏิบัติราชการแทน)

เรื่องเดิม

๑. ตามบันทึกโรงพยาบาลแม่จริม ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดน่าน ได้เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่จริม จากเดิมหลังคากระเบื้องลอนคู่ เป็นมุงด้วยเหล็กกริดลอน (Metal sheet อลูซิงค์) ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๖๒ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง จำนวนเงิน ๕๓๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินงบค่าบริการทางแพทย์ที่เบิกในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อมระดับจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ ๔๗๘๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยใน ขนาด ๓๐ เตียง โรงพยาบาลแม่จริม (เอกสารหมายเลข ๒)

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (เอกสารหมายเลข ๔)

๓. คำสั่งจังหวัดน่านที่ ๑๘๙๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่ง ลำดับที่ ๗.๑ ผู้รับมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามมาตรา ๕๖ (๑) (ก) (ข) และวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ข) (จ) (ช) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกขั้นตอน ยกเว้น วิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๕)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง รายการก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยใน ขนาด ๓๐ เตียง โรงพยาบาลแม่จริม จากเดิมหลังคากระเบื้องลอนคู่ เป็นมุงด้วยเหล็กกริดลอน (Metal sheet อลูซิงค์) ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๖๒ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๕๓๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดการประมาณการราคาก่อสร้างตามเอกสารที่แนบ คณะกรรมการฯ ได้คำนวณราคากลางงานจ้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กำหนดโดยใช้ราคากลางจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จังหวัดน่าน ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๔

และบางรายการไม่มีราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด-น่าน ได้กำหนดโดยการสืบราคาจากท้องตลาดใน จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง และจากราคามาตรฐานต่อหน่วย กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข ๖)


๒. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จะต้องนำราคากลางประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th.

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด **อนุมัติ**

๑. ให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้างรายการก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่จริม จากเดิมหลังคากระเบื้องลอนคู่ เป็นมุงด้วยเหล็กกรีดลอน (Metal sheet อลูซิงค์) ขนาด พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๖๒ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง จำนวนเงิน ๕๓๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสอง พันบาทถ้วน)

๒. ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง รายการก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาตึกผู้ป่วยใน ขนาด ๓๐ เตียง โรงพยาบาลแม่จริม จากเดิมหลังคากระเบื้องลอนคู่ เป็นมุงด้วยเหล็กกรีด ลอน (Metal sheet อลูซิงค์) ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๖๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลแม่จริม ตำบลหนอง แดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th. ต่อไป


(นางประไพพร อรุณสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

- เห็นชอบตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ


(นางสาวดวงรัตน์ สมภาร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

อนุมัติ


(นายเทพวรวิทย์ ใจจะดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยใน ขนาด ๓๐ เตียง จากเดิมหลังคากระเบื้องลอนคู่ เป็นมุงด้วยเหล็กกรีดลอน (Metal sheet อลูซิงค์) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๖๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลแม่จริม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลแม่จริม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยใน ขนาด ๓๐ เตียง จากเดิมหลังคากระเบื้องลอนคู่ เป็นมุงด้วยเหล็กกรีดลอน (Metal sheet อลูซิงค์) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๖๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลแม่จริม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เป็นเงินจำนวน ๕๓๒,๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ پر. ๔

๕.๒ پر. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมานพ	สีสุมาตย์	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางนิภาพรรณ	อาสนะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางเบญจมาภรณ์	พรพิชัยเวทย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.๔ นางสาวอมรรัตน์	สุปิณะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.๕ นายจตุรญ	อดุติ์	นักบริหารงานช่างระดับต้น	กรรมการ

แบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงหลังคาตึกผู้ป่วยในมุงด้วยเหล็กกริดลอน (Metal sheet อลูซิงค์) โรงพยาบาลแม่จริม
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลแม่จริม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ราคาก่อสร้าง	100 %
ระยะเวลา	60 วันทำการ
การก่อสร้างแบ่งเป็น	1 งวด

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 100% (ร้อยละร้อยของสัญญาว่าจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาเดิม
- งานปรับปรุงหลังคา
- งานวัสดุมุงหลังคา
- ติดตั้งรางระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำ PVC
- งานพื้นคอนกรีต (SLAB รับน้ำฝน)
- งานสี

ดำเนินการก่อสร้างรายการต่างๆแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ที่ตามรูปแบบรายการที่ปรากฏ
ในสัญญาทุกประการ เก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 4789/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายมานพ สีสุมาตย์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางนิภาพรรณ อาสนะ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางเบญจมาภรณ์ พรพิชัยเวทย์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ สุบินะ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายจรรุญ อุตธิ์บ)

ราคากลาง				
ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่จริม				
โครงการ ปรับปรุงหลังคาตึกคนไข้ใน 30 เตียง				
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแม่จริม ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน				
แบบเลขที่ สสจ.น่าน 3/2562/มิ.ย.62				
ราคาค่าวัสดุ สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดน่าน ประจำเดือน เมษายน 2564)				
ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560				
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564				
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	415,320.15	542,241.99	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3056			FACTOR F (งานอาคาร)
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			เงินประกันผลงานหัก 0%
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			ภาษีอากรและอื่น ๆ 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			542,241.99	
คิดเป็นเงินประมาณ			532,000.00	
ตัวอักษร (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 4789/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

รับรองว่าเป็นราคากลางในการก่อสร้างตามนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมานพ สีสุมаты)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนิภาพรณ อาสนะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเบญจมาภรณ์ พรพิชัยเวทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอมรรัตน์ สุปินะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรรุญ อุดดีบ)

ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงหลังคาตึกคนไข้ใน 30 เตียง		แบบเลขที่ สสจ.น่าน 3/2562/มิ.ย.62	
สถานที่ก่อสร้าง		สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแม่จริม ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน			
ลำดับ	รายการ	ราคา		หมายเหตุ	
		ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
1	<u>งานรื้อถอน</u>				
1.1	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาเดิม	-	11,550.00		
1.2	- รื้อถอนคาน้ำ คสล. และครอบสัน คสล. พร้อมแต่งผิวให้เรียบ	-	1,800.00		
2	<u>งานปรับปรุงหลังคา</u>	-	-		
2.1	- แปเหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.21กก./ท่อน	17,478.30	6,090.00		
2.2	- จันทันเหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x2.3 มม. 29.76 กก./ท่อน	11,858.20	4,220.00		
2.3	- เหล็กฉากขนาด 40x40x4 มม. 14.52 กก./ท่อน	682.95	290.00		
2.4	- พุกเหล็ก	600.00	500.00		
3	<u>งานวัสดุผนังหลังคา</u>	-	-		
3.1	- หลังคาเหล็กกริดลอน (Metal Sheet อลูซิงค์)	228,800.00	50,050.00		
	หนา 0.47 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน รวมสกรูยึด	-	-		
3.2	- ครอบสันหลังคา (Metal Sheet อลูซิงค์)	3,630.00	1,650.00		
3.3	- ครอบข้างด้านนอก (Metal Sheet อลูซิงค์)	1,430.00	650.00		
3.4	- ครอบดัดตามรูปปิดด้านในครอบ คสล. (Metal Sheet อลูซิงค์)	5,060.00	2,300.00		
4	<u>งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำ PVC</u>	-	-		
4.1	- เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 มม. 5.22 กก./ท่อน	1,315.86	420.00		
4.2	- เหล็กกล่อง 1½"x1½" หนา 2 มม. 13.86 กก./ท่อน	2,442.00	1,110.00		
4.3	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 รวมอุปกรณ์ครบชุด	11,900.00	3,740.00		
4.4	- ท่อระบายน้ำ PVC 6" ชั้น 8.5 (รวมทาสีท่อน)	2,010.84	-		
4.5	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ PVC เหล็กยึดท่อคึด 80% วัสดุค่าแรง 30%	1,600.00	480.00		
5	<u>งานพื้น - ผนัง</u>	-	-		
5.1	- พื้นคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมผิวขัดมัน (SLAB รับน้ำฝน)	26,600.00	7,790.00		
	พร้อมทำความสะอาด ซ่อมแซมและยาแนวจุดที่แตกร้าว	-	-		
5.2	- งานก่ออิฐฉาบปูนเรียบพร้อมทาสี (ค่าแรง ก่อ+ฉาบ)	700.00	342.00		
6	<u>งานสี</u>	-	-		
6.1	- งานสีกันสนิม	3,040.00	2,800.00		
6.2	- งานสีน้ำพลาสติก	210.00	180.00		
		319,358.15	95,962.00		
	รวมค่างาน ส่วนที่ 1		415,320.15		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 4789/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
รับรองว่าเป็นราคากลางในการก่อสร้างตามนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมานพ สีสุมาตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนิภาพรรณ อาสนะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเบญจมาภรณ์ พรพิชัยเวทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ สุปิ่นะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจรรยา อุดต๊ะ)

ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาตึกคนไข้ใน 30 เตียง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแม่จริม ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 4789/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

หน่วยงานออกแบบแปลน นายยุทธการ สายสั้น นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

แบบเลขที่ สสจ.น่าน 3/2562/มิ.ย.62

(นายมานพ สีสุมาตย์)

พื้นที่ใช้สอย 462 ตร.ม.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดน่าน)

(นางนิภาพรณ อาสนะ)

(นางเบญจมาภรณ์ พรพิชัยเวทย์)

ประจำเดือน เมษายน 2564

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ราคากลางงานก่อสร้างเดือน ตุลาคม 2560

(นางสาวอมรรัตน์ สุปินะ)

(นายจรรณ อุติ์)

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
1	งานรื้อถอน							
1.1	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาเดิม	ตร.ม.	462.00	-	-	25.00	11,550.00	11,550.00
1.2	- รื้อถอนครีป คสล. และครอบสัน คสล. พร้อมแต่งผิวให้เรียบ	ลบ.ม.	3.00	-	-	600.00	1,800.00	1,800.00
2	งานปรับปรุงหลังคา							
2.1	- แปะเหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.21กก./ท่อน	กก.	609.00	28.70	17,478.30	10.00	6,090.00	23,568.30
2.2	- จันทันเหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x2.3 มม. 29.76กก./ท่อน	กก.	422.00	28.10	11,858.20	10.00	4,220.00	16,078.20
2.3	- เหล็กฉากขนาด 40x40x4 มม. 14.52 กก./ท่อน	กก.	29.00	23.55	682.95	10.00	290.00	972.95
2.4	- พุกเหล็ก	ตัว	50.00	12.00	600.00	10.00	500.00	1,100.00
3	งานวัสดุผนังหลังคา							
3.1	- หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet อลูมิเนียม)	ตร.ม.	715.00	320.00	228,800.00	70.00	50,050.00	278,850.00

ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาตึกคนไข้ใน 30 เดียง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแม่จริม ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

หน่วยงานออกแบบแปลน นายยุทธการ สายสั้น นายช่างโยธา

แบบเลขที่ สสจ.น่าน 3/2562/มิ.ย.62

พื้นที่ใช้สอย 462 ตร.ม.

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดน่าน)

ประจำเดือน เมษายน 2564

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณ

ราคากลางงานก่อสร้างเดือน ตุลาคม 2560

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 4789/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมานพ สีสุมาตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนิภาพรณ อาสนะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเบญจมาภรณ์ พรพิชัยเวทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอมรรัตน์ สุปินะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรรณ อุคติบ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	หนา 0.47 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อนแบบ PU รวมสกรูยึด				-		-	-
3.2	- ครอบสันหลังคา (Metal Sheet อลูซิงค์)	เมตร	33.00	110.00	3,630.00	50.00	1,650.00	5,280.00
3.3	- ครอบข้างด้านนอก (Metal Sheet อลูซิงค์)	เมตร	13.00	110.00	1,430.00	50.00	650.00	2,080.00
3.4	- ครอบดัดตามรูปปิดด้านในครอบ คสล. (Metal Sheet อลูซิงค์)	เมตร	46.00	110.00	5,060.00	50.00	2,300.00	7,360.00
4	งานติดตั้งระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำ PVC				-		-	-
4.1	- เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 มม. 5.22 กก./ท่อน	กก.	42.00	31.33	1,315.86	10.00	420.00	1,735.86
4.2	- เหล็กกล่อง 1½"x1½" หนา 2 มม. 13.86 กก./ท่อน	กก.	111.00	22.00	2,442.00	10.00	1,110.00	3,552.00
4.3	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 รวมอุปกรณ์ครบชุด	เมตร	34.00	350.00	11,900.00	110.00	3,740.00	15,640.00
4.4	- ท่อระบายน้ำ PVC 6" ขึ้น 8.5 (รวมทาสีท่อ)	เมตร	6.00	335.14	2,010.84	-	-	2,010.84
4.5	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ PVC เหล็กยึดท่อกิด 80% วัสดุค่าแรง 30%	งาน	1.00	1,600.00	1,600.00	480.00	480.00	2,080.00
					-		-	

ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาตึกคนไข้ใน 30 เดียง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแม่จริม ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 4789/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

หน่วยงานออกแบบแปลน นายยุทธการ สายสั้น นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

แบบเลขที่ สสจ.น่าน 3/2562/มิ.ย.62

พื้นที่ใช้สอย 462 ตร.ม.

(ลงชื่อ)..... (นายมานพ สีสุมาตย์) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

ราคาค่าวัสดุ สำนักระบบนิเทศราชการค้า กระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดน่าน)

(นางนิภาพรณ อาสนะ)

(นางเบญจมาภรณ์ พรพิชัยเวทย์)

ประจำเดือน เมษายน 2564

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

ราคากลางงานก่อสร้างเดือน ตุลาคม 2560

(นางสาวอมรรัตน์ สุปินะ)


(นายจรรยา อุดตึบ)

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	<u>งานพื้น - ผนัง</u>				-		-	-
5.1	- พื้นคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมผิวขัดมัน (SLAB รับน้ำฝน) พร้อมทำความสะอาด ซ่อมแซมและยาแนวจุดที่แตกร้าว	ตร.ม.	95.00	280.00	26,600.00	82.00	7,790.00	34,390.00
5.2	- งานก่ออิฐฉาบปูนเรียบพร้อมทาสี (ค่าแรง ก่อ+ฉาบ)	ตร.ม.	2.00	350.00	700.00	171.00	342.00	1,042.00
6	<u>งานสี</u>				-		-	-
6.1	- งานสีกันสนิม	ตร.ม.	80.00	38.00	3,040.00	35.00	2,800.00	5,840.00
6.2	- งานสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	6.00	35.00	210.00	30.00	180.00	390.00
	รวมค่างาน ส่วนที่ 1				319,358.15		95,962.00	415,320.15

- ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลแม่จริม
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่จริม วัน/เดือน/ปี : 17 พฤษภาคม 2564 หัวข้อ: ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่จริม รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) - บันทึกข้อความประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่จริม - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง - บัญชีประมาณการราคากลาง - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Linkภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ:	
รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางประไพ อรุณสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวดวงรัตน์ สมภาร) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางวราภรณ์ พรหมเกษ) เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564	